



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

GOBIERNO LOCAL

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO DE CONST. DE 465 ML DE CONTENES y CONST. DE 387 M2 DE ACERAS EN EL SECTOR EL TABIQUE Y CONST. DE 183.6 M2 DE CANALETA A CIELO ABIERTO - CALLE PROYECTO SECTOR BARRIO NUEVO

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
Construccion de Aceras y Contenes en el Sector el tabique						
1	PREPARACION EN:					
1.1	Replanteo topografico de contenes.	465.00	ML		-	
1.2	Limpieza para contenes, (inc/ bote producto de limpieza)	1.00	P.A.		-	
						0.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavacion a mano material no clasificado	25.06	M3		-	
2.2	Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactadao c/maquito	21.00	M3		-	
2.3	Bote producto de excavacion y demolicion de aceras y contenes existente	25.00	M3		-	
						0.00
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², C/ligadora	465.00	ML		-	
3.1	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, Reforzado con Fibra Polipropileno	387.00	M2		-	
						0.00
6	Otros					
6.2	Limpieza final.	1.00	P.A.		-	
						0.00
Total General Contenes Tabique						0.00
Construccion de Canaleta a Cielo Abierto en Calle Proyecto del Barrio Nuevo						
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	Limpieza de Terreno	1.00	PA		0.00	
1.03	Replanteo	85.00	ML		0.00	0.00
2.00	SEGURIDAD					
2.01	Rotulacion y Señalizacion	1.00	PA		0.00	
2.02	Vestimenta de Seguridad	1.00	PA		0.00	0.00

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Excavacion de Canaleta	176.80	M3		0.00	
3.02	Bote de Material Sobrante	229.84	M3		0.00	0.00
4.00	HORMIGONES ARMADOS					
4.01	Hormigon Cicopeo	20.40	M3		0.00	
4.02	Muro de Encanche	36.72	M3		0.00	
4.03	Pisos de hormigon	68.00	M2		0.00	
4.04	Pañete en Muros	183.60	M2		0.00	0.00
14.00	MISCELANEOS					
14.10	Limpieza Final y Continua	1.00	PA		0.00	0.00
					Total Canelate	0.00
					Sub Total General	0.00
GASTOS INDIRECTOS						
Dirección Técnica					10.00%	0.00
Gastos Administrativos					3.00%	0.00
Seguros , polizas y Fianzas					4.00%	0.00
Itbis sobre dirección técnica					18.00%	0.00
Supervisión					0.00%	0.00
Ley -6/86					1.00%	0.00
Transporte de materiales y equipos					3.00%	0.00
Letrero de identificacion de obras					1	
SUB TOTAL GASTOS INDERECTOS						0.00
TOTAL GENERAL CONTRATAR						0.00