



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 430015301

**MEJORAMIENTO CAÑADAS LA CIENEGUITA Y LOS MUERTICOS, MUNICIPIO DE TRABARA ARRIBA PROVINCIA AZUA**

**LONGITUD L1: 160 ML , L2 130 ML y L3:60 ML**

| No  | TRABAJOS A REALIZAR                                                                     | CANT.    | UD    | PU | SUB-TOTAL | Total |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----|-----------|-------|
| A)  | CAÑADA LA CIENEGUITA, SECTOR LA PALMITA, L=160 ML.                                      |          |       |    |           |       |
| I   | PREPARACION EN:                                                                         |          |       |    |           |       |
| 1.1 | Nivelacion topografica.                                                                 | 160.00   | ML    |    | -         |       |
| 1.2 | Caseta de materiales                                                                    | 1.00     | UD    |    | -         |       |
|     |                                                                                         |          |       |    |           | 0.00  |
| 2   | MOVIMIENTO DE TIERRA:                                                                   |          |       |    |           |       |
| 2.1 | Corte de talud y extraccion de material del cauce con retro pala .                      | 25.00    | Horas |    | -         |       |
| 2.2 | Bote de material extraido.                                                              | 403.20   | M3    |    | -         |       |
| 2.3 | Desmante y destronque de arboles existente.                                             | 1.00     | P.A   |    | -         |       |
| 2.4 | Acondicionamiento del area.                                                             | 1,328.00 | M2    |    | -         |       |
|     |                                                                                         |          |       |    |           | 0.00  |
| 3   | MAMPOSTERIA DE PIEDRA (CANALETA: 1.0+0.60+1.90 y 2.70+1.50+1.50) m. L: 160 ML           |          |       |    |           |       |
| 3.1 | Base en hormigon para colocar muro de piedra 126.00X0.20X0.30.                          | 19.20    | M3    |    | -         |       |
| 3.2 | Hormigon simple en losa de fondo de canaleta fc= 210 kg/cm2, c/ligadora. Esp=0.10 mts   | 285.00   | M2    |    | -         |       |
| 3.3 | Hormigon simple en la parte superior del muro fc= 210 kg/cm2, c/ligadora. Esp=0.10 mts. | 64.00    | M2    |    | -         |       |
|     |                                                                                         |          |       |    |           | 0.00  |
| 4   | HORMIGON ARMADO EN:                                                                     |          |       |    |           |       |
| 4.1 | Muro en piedra Hprom=1.80 mts.                                                          | 1,136.00 | M2    |    | -         |       |
| 4.2 | Suministro y colocacion de tuberias de 18" de H.A                                       | 6.60     | ML    |    | -         |       |
|     |                                                                                         |          |       |    |           | 0.00  |
| 7   | Otros                                                                                   |          |       |    |           |       |
| 7.1 | Limpieza final.                                                                         | 1.00     | P.A   |    | -         |       |
|     |                                                                                         |          |       |    |           | 0.00  |

| B) CAÑADA LOS MUERTICOS SECTOR GUAYACANAL, L: 190 ML |                                                                                         |          |       |  |      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|------|
| 1.1                                                  | Nivelacion topografica.                                                                 | 190.00   | ML    |  | -    |
| 1.2                                                  | Caseta de materiales                                                                    | 1.00     | UD    |  | -    |
|                                                      |                                                                                         |          |       |  | 0.00 |
| 2                                                    | MOVIMIENTO DE TIERRA:                                                                   |          |       |  |      |
| 2.1                                                  | Corte de talud y extraccion de material del cauce con retro pala .                      | 25.00    | Horas |  | -    |
| 2.2                                                  | Bote de material extraido.                                                              | 301.86   | M3    |  | -    |
| 2.3                                                  | Desmonte y destronque de arboles existente.                                             | 1.00     | P.A   |  | -    |
| 2.4                                                  | Demolicion de piso                                                                      | 278.81   | M2    |  | -    |
| 2.5                                                  | Acondicionamiento del area.                                                             | 1,577.00 | M2    |  | -    |
|                                                      |                                                                                         |          |       |  | 0.00 |
| 3                                                    | MAMPOSTERIA DE PIEDRA (CANALETA: 2.50+1.50+1.50 y 0.80+3.90+0.80) m. L: 190.00 ML       |          |       |  |      |
| 3.1                                                  | Base en hormigon para colocar muro de piedra 190.00X0.20X0.30.                          | 22.80    | M3    |  | -    |
| 3.2                                                  | Hormigon simple en losa de fondo de canaleta fc= 210 kg/cm2, c/ligadora. Esp=0.10 mts   | 416.91   | M2    |  | -    |
| 3.3                                                  | Hormigon simple en la parte superior del muro fc= 210 kg/cm2, c/ligadora. Esp=0.10 mts. | 76.00    | M2    |  | -    |
|                                                      |                                                                                         |          |       |  | 0.00 |
| 4                                                    | HORMIGON ARMADO EN:                                                                     |          |       |  |      |
| 4.1                                                  | Muro en piedra Hprom=1.80 mts.                                                          | 1,349.00 | M2    |  | -    |
|                                                      |                                                                                         |          |       |  | 0.00 |
| 7                                                    | Otros                                                                                   |          |       |  |      |
| 7.1                                                  | Limpieza final.                                                                         | 1.00     | P.A   |  | -    |
|                                                      |                                                                                         |          |       |  | 0.00 |
| Sub Total General                                    |                                                                                         |          |       |  | 0.00 |

| Gastos Indirectos                  |        |      |
|------------------------------------|--------|------|
| Dirección Técnica                  | 10.00% | 0.00 |
| Gastos Administrativos             | 3.00%  | 0.00 |
| Seguros , polizas y Fianzas        | 4.00%  | 0.00 |
| Itbis sobre dirección técnica      | 18.00% | 0.00 |
| Supervisión                        | 5.00%  | 0.00 |
| Ley -6/86                          | 1.00%  | 0.00 |
| Transporte de materiales y equipos | 3.00%  | 0.00 |
| Letrero de identificacion de obras | 2      | 0.00 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| SUB TOTAL GASTOS INDERECTOS | 0.00 |
| TOTAR GENERAL               | 0.00 |
| IMPREVISTO 5.00%            | 0.00 |
| TOTAL GENERAL CONTRATAR     | 0.00 |